Trasy istniejącej kanalizacji wskazane przez Inwestora, po wykonaniu odkrywek.

Istniejący przykanalik kam. Ø200, i=7,2%.

Istniejące Ø200.

LEGENDA

- Rury drenarskie karbowane PVC.V z filtrem z włókna kokosowego ø113/126 mm Wavin
- Rury BVC SN8 Wavin.
- Sd.2 do 5 Studzienki inspekcyjne Tegra 600 Wavin z włazem żel. D400.
- Sd.1, 6 Projektowane studzienki rewizyjne na istniejących przykanalikach ø200 mm z kręgów żelbetowych ø1200 mm, z włazem żeliwnym ø600 mm typ ciężki 40T.
- S Studzienka inspekcyjna ø315 z włazem żeliwnym Vavin
- S.0.3, 14 Studzienka osadnikowa ø315 z włazem żeliwnym Vavin
- S.0.19–26 Studzienka osadnikowa ø315 z zasyfonowaniem z włazem żeliwnym Wavin
- S.1, 15 Studzienka inspekcyjna TEGRA 600 z włazem żeliwnym Vavin
- S.Z.2, 14 Studzienka ø1000 z zasuwą burzową ø160 Wavin
- Odwodnienie liniowe MEADRAIN Supreme EN1000

FRONTON

BIURO REALIZACJI I INWESTYCJI "FRONTON" Sp. z o.o. 91-496 Łódź, ul.Nastrojowa 42/11 tel./fax: 0 48 // 42 / 658 27 06 tel. 0 601 689 441 e-mail: z.binczyk_fronton@wp.pl

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU SIEDZIBY CBA W WARSZAWIE

adres inwestycji: 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 9

branża: KANALIZACJA		data	maj.2016 r.
		nr uprawnień	podpis
autor:	techn. JAN GUTRY	144/83/WMŁ	
sprawdzający:	inż. EDWARD MIELCZAREK	399/86/WŁ	
rysunek:	**DRENAŻ OPASKOWY - KANALIZACJA DESZCZOWA**	skala 1:200	nr rys. 2